

دستورالعمل

اعلام مغایرت احتمالی زمان

تصویب کننده	تأیید کننده	تهیه کننده	
مدیریت عامل	نماینده مدیریت	مدیر کنترل پروژه	سمت
			نام و نام خانوادگی
			تاریخ
			امضاء

۱- هدف:

مهر کنترل	تذکر: اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.
-----------	---

حصول اطمینان از تعیین میزان مغایرت‌های زمان انجام فعالیت برنامه ریزی شده و واقعی پروژه
میباشد.

۲- دامنه کاربرد:

دستورالعمل حاضر برای کلیه پروژه های فعال در شرکت کاربرد دارد.

۳- مسئولیت ها :

۳-۱- مسئولیت نظارت :

نظارت بر اجرای این دستورالعمل برعهده سرپرست واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت
می باشد.

۳-۲- مسئولیت اجرا :

اجراء دستورالعمل فوق بر عهده کارشناس / کارشناسان واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در دفتر
مرکزی می باشد.

۴- شرح:

به این گزارش در فاز اجراء و کنترل و بنا به ماهیت پروژه بصورت ادواری تهیه میشود و در واقع
نمودارهای میله ای که مغایرت بین زمان برنامه ریزی و واقعی را نشان می دهند.

۴-۱- نحوه تهیه و تکمیل:

نمودار میله ای تهیه شده در فاز اجراء باید شامل سه قسمت: ۱) زمان برنامه ریزی، ۲) زمان واقعی
و ۳) اختلافات و انحرافات باشد.

قسمت اول نمودار میله ای برنامه زمانبندی پروژه مورد نظر باید شامل اطلاعات اولیه در فاز
برنامه ریزی زمان مانند Baseline Duration-Baseline Start-Baseline Finish باشد.

قسمت دوم نمودار میله ای برنامه زمانبندی پروژه مورد نظر باید شامل اطلاعاتی
از فاز اجراء زمان مانند Actual Duration-Actual Start-Actual Finish باشد.

مهر کنترل

تذکر:

اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد
و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

✓ بدیهی است در قسمت سوم، به جهت آنالیز درست مدیریت ارشد پروژه، انحرافات از برنامه اولیه باید با اطلاعاتی از قبیل: Duration Variance-Start Variance-Finish Variance و بصورت ادواری منعکس شود.

نکته:

در ادامه نمونه ای به منظور درک بیشتر موضوع آورده شده است.

۵- توزیع نسخ :

۵-۱- منطبق با مندرجات فهرست اصلی مستندات توزیع گردیده.

۶- پیوست :

ندارد.

۷- مدارک مرتبط:

ندارد.

ID	Task Name	Baseline Duration	Baseline Start	Baseline Finish	Actual Duration	Actual Start	Actual Finish	Duration Variance	Start Variance	Finish Variance	September	October	November	December	Jan
1	عملیات تخریب ایزولاسیون و بونکه ریوی بام	66 days	Fri 03/09/19	Sun 03/11/23	5.15 days	Fri 03/09/19	NA	2 days	0 days	2 days	31	07	14	21	28
2	شروع پروژه	0 days	Fri 03/09/19	Fri 03/09/19	0 days	Fri 03/09/19	Fri 03/09/19	0 days	0 days	0 days					
3	تخریب ایزولاسیون بام	5 days	Fri 03/09/19	Tue 03/09/23	5 days	Fri 03/09/19	Thu 03/09/25	0 days	0 days	2 days					
4	جمع آوری بتن کف بام	11 days	Wed 03/09/24	Sat 03/10/04	0 days	NA	NA	0 days	2 days	2 days					
5	اجرای سبب بندی بام	33 days	Sun 03/10/05	Thu 03/11/06	0 days	NA	NA	0 days	2 days	2 days					
6	علفکاري	17 days	Fri 03/11/07	Sun 03/11/23	0 days	NA	NA	0 days	2 days	2 days					
7	انعام پروژه	0 days	Sun 03/11/23	Tue 03/11/25	0 days	NA	NA	0 days	2 days	0 days					

مهر کنترل

تذکر:

اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.